

別紙2 工事施工写真順序（参考資料）

道路（歩道含む）舗装工

1. 着手前（正面、左右側面）
2. 完了（正面、左右側面）
3. 舗装版切断状況
4. 濁水処理状況
5. 舗装版取壊し状況
6. 舗装版積み込み状況
7. 掘削状況
8. 基面転圧状況
9. 掘削出来形（H=○○）※GLから基面までの高さ
10. 路床転圧状況（20cmごとに転圧・検測）
11. 路盤材敷均し状況
12. 路盤材転圧状況（上層1層15cm以下、下層1層20cm以下ごとに転圧・路盤厚検測）
13. 乳剤散布状況
14. 舗装厚（下がり）
15. アスファルト温度
16. アスファルト敷均し状況
17. アスファルト転圧状況
18. シールコート及び養生砂状況

縁石、L型側溝等 ※影響舗装の復旧工に関しては上記道路舗装工のとおり

1. 着手前（正面、側面）
2. 完了（正面、側面）
3. 縁石、L型側溝撤去状況
4. 掘削状況
5. 基面転圧状況
6. 基礎材転圧状況
7. 基礎材出来形（t=○○）
8. コンクリート打設状況
9. 基礎コンクリート厚（t=○○、W=○○）
10. モルタル敷設状況
11. 縁石、L型側溝設置状況
12. 埋め戻し工

※注 意 点

- ・写真は鮮明であること。(掘削等の写真を撮る際暗くならないように)
- ・検測の写真はスタッフのメモリが読めるように撮影すること。
- ・写真で施工状況が確認できない場合、やり直しをしていただく可能性があります。